

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ciąg pieszy - utwardzenie z kostki betonowej			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	748.0	m ²	748.000	
				RAZEM	748.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.1	0101-02	748.0	m ²	748.000	
				RAZEM	748.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km - wywóz gruntu	m ³		
d.1	0209-04	748.0*0.25	m ³	187.000	
				RAZEM	187.000
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem - szare	m		
d.1	0407-02	695	m	695.000	
				RAZEM	695.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0111-03	748.0	m ²	748.000	
				RAZEM	748.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa - kolor szary	m ²		
d.1	0511-02	748.0	m ²	748.000	
				RAZEM	748.000