

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Alejki			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 360*1.5	m ² m ²		
				540.000	
				RAZEM	540.000
2	KNR 2-31 d.1 0401-03 analogia	Rowki pod obrzeża betonowe 2*360	m m		
				720.000	
				RAZEM	720.000
3	KNR 6 d.1 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 6*25*100 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową lub alternatywnie obrzeża typu EKOBORD 720	m m		
				720.000	
				RAZEM	720.000
4	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV-warstwa odsączająca z piasku 20cm 360*1.5	m ² m ²		
				540.000	
				RAZEM	540.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 540	m ² m ²		
				540.000	
				RAZEM	540.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-03	Nawierzchnia z materiału typu grys z twardych kamieni, wiążącego specjalnego żwiru i kamienia naturalnego o parametrach nie gorszych niż typu HanseGrand ROBUST - gr 4cm po zagęszczeniu 540	m ² m ²		
				540.000	
				RAZEM	540.000
2		Skarpa			
7	KNR 2-01 d.2 0506-01	Plantowanie skarp (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III 350*2.50	m ² m ²		
				875.000	
				RAZEM	875.000
8	KNR 9-11 d.2 0201-04	Wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny np. "Typar SF-44" lub innego typu o właściwościach podobnych pomiędzy gruntem a geokratą, wzdłuż skarpy zbiornika powyżej lustra wody 350*2.50	m ² m ²		
				875.000	
				RAZEM	875.000
9	KNR 9-11 d.2 0402-02	Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 10 cm 875	m ² m ²		
				875.000	
				RAZEM	875.000
10	KNR 2-01 d.2 0311-02	(analogia) Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kategorii IV. 875*0.10	m ³ m ³		
				87.500	
				RAZEM	87.500
11	KNR 2-01 d.2 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 1200	m ² m ²		
				1200.000	
				RAZEM	1200.000
12	KNR 2-21 d.2 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - ziemia ze skarp 85	m ³ m ³		
				85.000	
				RAZEM	85.000
13	KNR 2-01 d.2 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - ziemia ze skarp 1100	m ² m ²		
				1100.000	
				RAZEM	1100.000
14	KNR 2-01 d.2 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu 1100	m ² m ²		
				1100.000	
				RAZEM	1100.000
15	KNR 2-01 d.2 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 1150	m ² m ²		
				1150.000	
				RAZEM	1150.000