

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Ligówko-Grabówiec etap II

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8	-	-	-	
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,186		
2	D.01.02.01	ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU FI800 O DŁ. 8,0M	mb	8,00		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5	-	-	-	
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-	-
3		ŚCINKA MECHANICZNA POBOCZY GRUNTOWYCH O WYS. ŚR. 10CM WRAZ Z WYWOZEM UROBKU POZA TEREN BUDOWY	m3	279,00		
4	D.02.03.01	WYKONANIE KORYTA MECHNIACZNIE NA SZER. POSZERZENIA DROGI O GR. 10CM WRAZ Z WYWOZEM UROBKU POZA TEREN BUDOWY	m3	180,00		
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45221000-2	-	-	-	
5	D.03.01.01	WYKONANIE PRZEPUSTU Z RUR PP STRUKTURALNEJ SN8 FI 800 WRAZ Z ŚCIANKAMI CZOŁOWYMI I ZASYPIANIEM DO POZIOMU KONSTRUKCJI DROGI	mb	8,00		
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9	-	-	-	
	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-	-
6		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	722,20		
	D.04.02.01	WARSTWY ODCINAJĄCE	-	-	-	-
7		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GR. 10 CM NA POSZERZENIU DROGI I ZJAZDACH PUBLICZNYCH	m2	180,00		
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-	-
8		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	722,20		
	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
9		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	722,20		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9	-	-	-	
		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
10	D.05.03.05b	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 5 CM	m2	682,00		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	-	-	-	
11		WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTN. PRZWODÓW KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ RURAMI AROT DWUDZIELNYMI	mb	12,00		
12		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 O GR. 15CM	mb	279,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

Sierpiec, dnia 10.2020 r.

.....
(podpis kosztorysanta)