

**Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w miejscowości Łukoszyn, gmina Mochowo, km 0+183 - 0+259.**

**Widok przedmiar**

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis</b>	<b>Jm</b>	<b>Obmiar</b>
1		Dział: Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną	km	0,0760
1.2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	379,0000
1.3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	379,0000
2		Dział: Nawierzchnia		
2.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	379,0000
2.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	258,2500
2.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	265,8500
2.4	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dostarczanego z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa wiążąca)	m2	265,8500
2.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	258,2500
2.6	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dostarczanego z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	258,2500
2.7	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia poboczy z gruntu rodzimego - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	120,7500