

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza wodociągowego do dz. nr ewid. 129/9 w ramach zadania inwestycyjnego "przyłącze wodociągowe na działce nr ew. 63 w miejscowości Mochowo, obręb Mochowo gm. Mochowo"
WYKONAWCA ROBÓT : KMP INŻYNIERIA SANITARNA Kamil Papierowski
ADRES WYKONAWCY : 09-200 Piaski, ul. Lipowa 9D
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Papierowski MAZ/0400/PWBS/16 (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 02.02.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.02.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przyłącze 110			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 171,25	m m	171,250	171,250
				RAZEM	171,250
2	KNNR 1 d.1 0209-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III 171,25*1,7*0,8	m ³ m ³	232,900	232,900
				RAZEM	232,900
3	KNR 2-31 d.1 0806-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 2*2	m ² m ²	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
4	KNNR 11 d.1 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 171,25*0,1*0,8	m ³ m ³	13,700	13,700
				RAZEM	13,700
5	KNNR 11 d.1 0302-02	Rurociągi PE 100 - RC ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm 171,25	m m	171,250	171,250
				RAZEM	171,250
6	KNNR 11 d.1 0305-04	Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierзовym o śr. nominalnej 80-100 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 171,25*0,8*1,6	m ³ m ³	219,200	219,200
				RAZEM	219,200
8	KNR 2-31 d.1 0511-02 z.o. 2.13. 9902-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę 2*2	m ² m ²	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
9	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 171,25*0,8	m ² m ²	137,000	137,000
				RAZEM	137,000
10	KNR 4-01 d.1 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III 171,25*0,8*0,1+3,14*0,055*0,055*164	m ³ m ³	15,258	15,258
				RAZEM	15,258
11	KNR 2-18 d.1 0901-01	Podłączenie do sieci wodociągowej- trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 225 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
2		Płukanie, próba szczelności			
12	KNNR 4 d.2 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 171,25/200	odc. 200m odc. 200m	0,856	0,856
				RAZEM	0,856
13	KNNR 4 d.2 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 171,25/200	odc. 200m odc. 200m	0,856	0,856
				RAZEM	0,856
14	KNR 2-18 d.2 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o śr. nom. do 100 mm 171,25/200	200m-1 prób. 200m-1 prób.	0,856	0,856
				RAZEM	0,856