

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
NAZWA INWESTYCJI:	Utwardzenie terenu na obiekcie świetlicy wiejskiej w m. Bendorzyn, gmina Mochowo
ADRES INWESTYCJI:	Bendorzyn
NAZWA INWESTORA:	Gmina Mochowo
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Tomasz Dudkiewicz
DATA OPRACOWANIA:	23.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
23.07.2026

Data zatwierdzenia

Utwardzenie terenu na obiekcie świetlicy wiejskiej w m. Bendorzyn, gmina Mochowo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Utwardzenie terenu na obiekcie świetlicy wiejskiej w m. Bendorzyn, gmina Mochowo					
1		Utwardzenie terenu			
1 d.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez inwestora Krotność = 2	m2		
		347	m2	347,000	
				RAZEM	347,000
2 d.1	KNR 2-22 0309-01	Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' o szerokości 99 cm, wysokości 80 cm i grubości 12 cm	elem		
		15	elem	15,000	
				RAZEM	15,000
3 d.1	KNR AT-03 0201-02	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		362	m2	362,000	
				RAZEM	362,000
4 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		362	m2	362,000	
				RAZEM	362,000
5 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0 - 31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		362	m2	362,000	
				RAZEM	362,000
6 d.1	KNNR 6 0403-03	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowopiaskowej	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
7 d.1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - bez kostki - kostka do odbioru z miejsca wskazanego przez inwestora	m2		
		362	m2	362,000	
				RAZEM	362,000